Гранд-Смета (вер.7.3)

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____2017 г.

г.п.Лянтор

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт дворовых проездов вдоль жилого дома по адресу:г.Лянтор, мкр.№6а ж.д.№84,87

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____1126,109 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____2,126 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____130,59 чел.час

Составлен(а) в ценах 2001г.(ФЕР редакция 2017г., с изм. 1) с пересчётом в текущий уровень цен ресурсным методом.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ФЕР27-12-010-04**	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	100 м3	0,605 *60,5 / 100*	2995,12	315,26	2679,86	372,49	1812	191	1621	225	38,26	23,15	29,58	17,9
2	**ФЕР27-04-001-01**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3	0,648 *(432*0,15) / 100*	2836,83	144,98	2679,65	221,99	1838	94	1736	144	18,078	11,71	17,35	11,24
3	**ФССЦ-02.3.01.02-0015**	Песок природный для строительных: работ средний	м3	71,28 *64,8*1.1*	55,26				3939							
4	**ФЕР27-06-001-04**	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3	0,6048 *(1,68*36) / 100*	12385,58	1453,07	9452,79	980,63	7491	879	5717	593	158,286	95,73	78,8	47,66
5	**ФССЦ-05.1.08.06-0071**	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м3	60,48	964				58303							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	**ФССЦ-08.4.03.04-0001**	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0,0423	5650				239							
7	**ФССЦпг-03-01-01-065**	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 65 км	1 т груза	151	27,79		27,79		4196		4196					
8	**ФССЦпг-03-21-01-009**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза	151	10,47		10,47		1581		1581					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									79399	1164	14851	962		130,59		76,8
Накладные расходы									3168							
В том числе, справочно:																
149% ФОТ (от 2126) (Поз. 1-6)									3168							
Сметная прибыль									1722							
В том числе, справочно:																
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2126) (Поз. 1-6)									1722							
Итоги по смете:																
Автомобильные дороги									78512					130,59		76,8
Перевозка грузов автотранспортом									5777							
Итого									84289					130,59		76,8
Непредвиденные затраты 1% от 84289									843							
Итого с непредвиденными									85132							
ВСЕГО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ В ТЕКУЩИЕМ УРОВНЕ ЦЕН (БЕЗ НДС) С ИНДЕКСОМ 85 132 * 11,21									954 330							
НДС 18% от 954330									171779,4							
ВСЕГО по смете									1126109,4					130,59		76,8

Расценки проверены. Объемы и виды работ определены заказчиком.

Составил: _____ Т.А.Юрченко

(должность, подпись, расшифровка)

Администрация Сургутского района
Комитет архитектуры и градостроительства
ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Рег.№ 749 от «21» ноября 2017 г.

/Лутненко И.Ю./